องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น แบบ ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเอียด(ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รายการเลขที่

คำนวนณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เลขที่ 28/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นพื้นทาง	1,128.50	ตร.ม.	0.00	0.00	10.36	11,691.26	11,691.26	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	45.12	ลบ.ม.	397.20	17,921.66	99.00	4,466.88	22,388.54	
3	งานคอนกรีต	135.37	ลบ.ม.	1,934.00	261,805.58	436.00	59,021.32	320,826.90	
4	งานเหล็กตะแกรง Wrie Mesh 4 มม.	902.50	ตร.ม.	25.00	22,562.50	5.00	4,512.50	27,075.00	
5	เหล็กเสริม RB 15	0.139	ตัน	23,685.98	3,292.35	3,300.00	458.70	3,751.05	
6	เหล็กเสริม DB 16	0.41	ตัน	17,793.77	7,295.45	3,300.00	1,353.00	8,648.45	
7	ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	0.00	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	ไม้แบบ	100.35	ตร.ม.	200.00	20,070.00	113.00	11,339.55	31,409.55	
9	ตะปู	25.00	กก.	40.72	1,018.00	0.00	0.00	1,018.00	
10	ยางแอสฟัลท์	40.00	ลิตร	25.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
11	งานไหล่ทาง	33.90	ลบ.ม.	100.00	3,390.00	99.00	3,356.10	6,746.10	
12	งานหยอดรอยต่อคอนกรีต	314.00	ม.	0.00	0.00	12.68	3,981.52	3,981.52	
รวมยอดยกไป					338,355.54		100,180.83	438,536.37	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(...นางสารีย์ ครุอำโพธิ์...) (...นายสมพร กาญจนะ...) (...นายอดุลย์ ขะเดหรี...)